

随意契約一覧表

契約日	件名	契約金額（税込）（単位：円）			担当所属名	契約の相手方の名称	根拠法令	種別	プロポーザル等の企画提案方式による法定の有無	学識経験者等の市職員以外の者の参加の有無	学識経験者等の市職員以外の者の参加者数	
		当初	変更経過	最終（現時点）								
001	令和4年11月01日	伏見西部第四地区 換地設計変更検討業務委託	4,730,000		4,730,000	建設局都市整備部南部区画整理事務所	株式会社サンフロン	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	工事	有	有	2
002	令和4年08月10日	緊急工事（左京土木事務所管内）堆積土砂浚渫工事	4,981,480		4,981,480	建設局土木管理部左京土木事務所	トリヤマ・こもり地域維持型建設共同企業体	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			
003	令和4年07月19日	緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その2）工事	2,618,000		2,618,000	建設局土木管理部左京土木事務所	トリヤマ・こもり地域維持型建設共同企業体	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			
004	令和4年07月19日	緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その3）工事	4,378,000		4,378,000	建設局土木管理部左京土木事務所	トリヤマ・こもり地域維持型建設共同企業体	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			
005	令和4年07月19日	緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その4）工事	4,730,000		4,730,000	建設局土木管理部左京土木事務所	トリヤマ・こもり地域維持型建設共同企業体	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			
008	令和4年08月17日	緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その5）工事	4,400,000		4,400,000	建設局土木管理部左京土木事務所	トリヤマ・こもり地域維持型建設共同企業体	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			
007	令和4年08月17日	緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その6）工事	4,730,000		4,730,000	建設局土木管理部左京土木事務所	トリヤマ・こもり地域維持型建設共同企業体	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			
008	令和4年04月01日	令和4年度材料単価特別調査業務委託	8,020,000		8,471,100	建設局建設企画部監理検査課	一般財団法人 建設物価調査会	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	物品			
009	令和4年04月01日	令和4年度京都市土木積算システム保守管理業務委託	81,457,000		83,401,800	建設局建設企画部監理検査課	一般財団法人 日本建設情報総合センター	地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号	物品			
010	令和4年04月20日	道路環境維持（堤防敷除草）（その2）作業委託	5,324,000		5,383,800	建設局土木管理部南部土木事務所	株式会社荒木飼料店	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号	工事			
011	令和4年07月08日	緊急工事（西部土木事務所管内）主要府道京都市日吉美山線（その1）	18,415,000		18,415,000	建設局土木管理部西部土木事務所	公成・日東地域維持型建設共同企業体	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			
012	令和4年07月11日	緊急調査設計業務委託（西部土木事務所管内）	10,505,000		10,505,000	建設局土木管理部西部土木事務所	株式会社吹上技研コンサルタント	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			
013	令和4年10月28日	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事	54,307,000		54,307,000	建設局土木管理部西部土木事務所	公成・日東地域維持型建設共同企業体	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			
014	令和4年11月30日	トンネル保守点検業務委託（京北トンネル、笠トンネル）	7,700,000		7,700,000	京北・左京山間部土木事務所	パナソニック環境エンジニアリング株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号	工事	有		2
015	令和4年03月31日	長辻通管路新設等舗装工事委託	17,550,283		20,581,316	建設局道路建設部道路環境整備課	関西電力送配電株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	工事			
018	令和3年08月30日	令和3年度大手筋通電線共同溝新設工事委託	24,581,800		31,984,900	建設局道路建設部道路環境整備課	エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	工事			
017	令和4年10月03日	河原町通道路改良（その1-2）工事	14,850,000		15,972,000	建設局道路建設部道路環境整備課	株式会社堂森組	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号	工事			
018	令和4年11月21日	令和4年度大手筋通電線共同溝新設工事委託	23,281,400		23,281,400	建設局道路建設部道路環境整備課	エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	工事			
019	令和4年11月22日	後院通連系管路工事委託【1工区】	20,445,700		18,718,700	建設局道路建設部道路環境整備課	エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	工事			
020	令和5年03月10日	後院通引込管路等工事委託【1工区】	15,288,513		15,288,513	建設局道路建設部道路環境整備課	関西電力送配電株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	工事			
021	令和5年03月23日	令和4年度河原町通電線共同溝新設工事委託	25,538,500		25,538,500	建設局道路建設部道路環境整備課	エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	工事			
022	令和5年03月07日	工事完成図書作成業務委託（東堀川通）	2,823,800		2,823,800	建設局道路建設部道路環境整備課	エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号	工事			
023	令和4年08月18日	緊急工事（北部土木事務所管内）（その4）	3,178,000		3,178,000	建設局土木管理部北部土木事務所	日新建工・清瀬産業地域維持型建設共同企業体	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			
024	令和4年08月17日	緊急工事（北部土木事務所管内）（その7）	3,778,500		3,778,500	建設局土木管理部北部土木事務所	日新建工・清瀬産業地域維持型建設共同企業体	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			

随意契約一覧表

契約日	件名	契約金額（税込）（単位：円）			担当所属名	契約の相手方の名称	根拠法令	種別	プロポーザル等の企画提案方式による決定の有無	学識経験者等の市職員以外の者の参加の有無	学識経験者等の市職員以外の者の参加者数	
		当初	変更経過	最終（現時点）								
025	令和5年02月07日	塩化カルシウム製融氷雪剤	5,999,138		5,999,138	建設局土木管理部土木管理課	高取株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	物品			
028	令和4年10月12日	納所排水機場維持補修（2号エンジン整備）工事	10,780,000		10,780,000	建設局土木管理部河川整備課	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	工事			
027	令和5年02月20日	緊急工事（西京土木事務所管内）一級河川善峰川	8,622,000		8,622,000	建設局土木管理部河川整備課	西山・西本地域維持型建設共同企業体	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	工事			
028	令和5年03月10日	嵯峨嵐山駅自由通路昇降機設備整備業務委託（エレベータ1号機）	8,866,000		8,866,000	建設局土木管理部河川整備課	東芝エレベータ株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	物品			
029	令和5年03月10日	桂川駅東西自由通路昇降機設備整備業務委託（エレベータ1号機・2号機）	12,850,000		12,850,000	建設局土木管理部河川整備課	株式会社日立ビルシステム	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	物品			
030	令和5年03月07日	西羽東師排水機場維持補修（シャッター整備）工事	5,720,000		5,720,000	建設局土木管理部河川整備課	東洋シャッター株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号	工事			
031	令和4年05月08日	道路環境維持作業（堤防除草）近畿地方整備局淀川河川事務所 桂川出張所管内	8,347,000		8,385,500	建設局土木管理部伏見土木みどり事務所	株式会社荒木飼料店	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号	工事			
032	令和4年05月08日	道路環境維持作業（堤防除草）近畿地方整備局淀川河川事務所 伏見出張所管内（その1）	18,898,000		18,831,100	建設局土木管理部伏見土木みどり事務所	西山グリーン株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号	工事			
033	令和4年12月01日	令和4年度 油小路共同溝維持管理業務委託	13,387,000		13,387,000	建設局土木管理部伏見土木みどり事務所	ホーチキ株式会社	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	物品			

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
伏見西部第四地区 換地設計変更検討業務委託
- 2 担当所属名  
建設局都市整備部南部区画整理事務所
- 3 契約締結日  
令和4年11月1日
- 4 履行期間  
契約日の翌日から令和5年3月15日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市下京区高辻通室町西入繁昌町295番地1  
株式会社サンワコン関西支店
- 6 契約金額（税込み）  
4,730,000円
- 7 契約内容  
伏見西部第四地区において、大幅な見直しを伴う事業計画の変更の方向性を検討し、換地設計上の課題抽出や解決策を検討する。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
伏見西部第四地区土地区画整理事業は、平成元年2月2日に事業計画決定し、関係権利者の合意に長期間を要したこともあり、事業の長期化が予想されるため、平成22年度において大幅な事業計画の見直しを行った。しかし、それから12年経過した現時点においても、進捗状況は約50%である。  
今後、本事業は事業収束に向けて大幅な事業の見直しを行う予定である。このような計画変更は、単に公共施設の配置計画の変更だけではなく、事業許可後から積み上げた換地設計成果や地元地権者との合意形成事項を崩すことなく、事業収束による各筆への影響（減歩率、換地面積、清算金の変動）も考慮しながら検討を行い、各地権者に事業計画変更の合意が得られるよう計画変更前後の相違の影響を極力抑えることが必要である。  
そのため、本業務では、大幅な事業の見直しを実施する上で、各筆への影響の他、建築基準法（接道）の問題などを考慮し、個別や地区全体に係る問題を抽出し、対応案を検討するものである。したがって、専門的な知識と経験によるノウハウが必要であり、現時点で本市が想定している業務内容以上の検討項目が必要な場合も考えられる。  
以上により、標準的な歩掛及び特記仕様書による一般競争入札では、履行が困難な業務であるため、本業務の契約の相手方を選定する方法として、公募型プロポーザル方式が適切であると判断し、同方式により選定した株式会社サンワコン関西支店と随意契約を締結した。

9 根拠法令

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第 1 項第 号

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号

10 契約の相手方の選定理由

上記 8 のとおり

11 その他

## 随意契約締結結果報告書

1 件名

緊急工事（左京土木事務所管内）堆積土砂浚渫工事

2 担当所属名

建設局土木管理部左京土木事務所

3 契約締結日

令和4年6月10日

4 履行期間

令和4年6月10日から令和4年9月30日まで

5 契約の相手方の住所及び商号等

京都市南区上鳥羽山ノ本町37番地2

トリヤマ・こもり地域維持型建設共同企業体

6 契約金額（税込み）

4,981,460円

7 契約内容

令和4年6月の豪雨により、第二太田川に堆積した土砂の浚渫を行う。

8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）

緊急を要することから、入札手続きを経る期間がないため。

9 根拠法令

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

10 契約の相手方の選定理由

令和4年4月25日付けで上記共同企業体と「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託 (左京土木事務所)」について、契約を締結しており、本工事は、同契約の「緊急工事に関する特約事項」第2条に定める「緊急工事」に該当するため。

11 その他

# 積算内訳書

事業年度 令和4年度

工事場所 京都市左京区一乗寺大原田町他地内

路線名又は河川名等

工事名 緊急工事（左京土木事務所管内）堆積土砂浚渫工事

工期 令和4年6月10日から令和4年9月30日まで

事業課（所）名 左京土木事務所

京都市 建設局

工事概要

工事箇所				工区	2
土砂等撤去	m3	114	汚泥吸引・運搬	t	19

施工理由

当該箇所は、令和3年7月、8月の豪雨以降、左京区東部山間部から河川や水路に土砂が流出し続けている。その土砂が第二太田川に流れ込み、降雨の度に徐々に堆積している。本年度の豪雨の際に溢水する危険性があることから、緊急工事として浚渫工事を実施し、河道の通水断面を回復するものである。

		設計額
工事費		5,060,000 円
内訳	工事価格	4,600,000 円
	消費税相当額	460,000 円
支給品費		0 円

京都市 建設局

# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事 (左京土木事務所管内) 堆積土砂浚渫工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
消費税額及び地方消費税額	式	1	460,000		
工事費計	式	1	5,060,000		



# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事 (左京土木事務所管内) 堆積土砂浚渫工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川維持	式	1	2,543,134		
土砂浚渫工	式	1	2,232,634		
土砂等撤去【1工区】	式	1	941,946	土砂撤去	28 m3
				押土(ルーズ), 大型土のう工含む	
				浚渫土運搬処分	28 m3
				仮置き場運搬含む	
				汚泥吸引・運搬	19 t
				洗浄含む	
				汚泥処分	19 t
土砂等撤去【2工区】	式	1	1,290,688	土砂撤去	86 m3
				人力併用	
				浚渫土運搬処分	86 m3
				現場内運搬含む	
仮設工	式	1	310,500		
交通管理工	式	1	310,500	交通誘導警備員	27 人日
直接工事費	式	1	2,543,134		
共通仮設	式	1	224,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	224,000		
純工事費	式	1	2,767,134		
現場管理費	式	1	1,049,000		
工事原価	式	1	3,816,134		
一般管理費等	式	1	783,866		
工事価格	式	1	4,600,000		

## 随意契約締結結果報告書

1 件名

緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その2）工事

2 担当所属名

建設局土木管理部左京土木事務所

3 契約締結日

令和4年7月19日

4 履行期間

令和4年7月19日から令和4年9月30日まで

5 契約の相手方の住所及び商号等

京都市南区上鳥羽山ノ本町37番地2  
トリアマ・こもり地域維持型建設共同企業体

6 契約金額（税込み）

2,618,000円

7 契約内容

令和4年7月19日の豪雨により、普通河川第二太田川において、沈砂池に大量の土砂が流入、堆積したため、緊急に浚渫を行った土砂の運搬を行う。

8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）

緊急を要することから、入札手順を経る期間がないため。

9 根拠法令

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

10 契約の相手方の選定理由

令和4年4月25日付けで上記共同企業体と「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託(左京土木事務所)」について、契約を締結しており、本工事は、同契約の「緊急工事に関する特約事項」第2条に定める「緊急工事」に該当するため。

11 その他

# 積算内訳書

事業年度 令和4年度

工事場所 京都市左京区一乗寺宮ノ東町地内

路線名又は河川名等

工事名 緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その2）工事

工期 令和4年7月19日から令和4年9月30日まで

事業課（所）名 左京土木事務所

京都市 建設局

工事概要

工事箇所				工区	1
運搬処分工	m3	220			

施工理由

本件は、普通河川第二太田川において、7月19日の豪雨により堆積した土砂の浚渫に伴う運搬処分を行い、浸水被害を防止するものである。

		設計額
工事費		2,640,000 円
内訳	工事価格	2,400,000 円
	消費税相当額	240,000 円
支給品費		0 円

京都市 建設局

# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事 (左京土木事務所管内) 災害復旧 (その2) 工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川維持	式	1	1,581,140		
運搬処分工	式	1	1,581,140		
運搬処分工	式	1	1,581,140	運搬処分工	220 m3
直接工事費	式	1	1,581,140		
共通仮設	式	1	88,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	88,000		
純工事費	式	1	1,669,140		
現場管理費	式	1	419,000		
工事原価	式	1	2,088,140		
一般管理費等	式	1	311,860		
工事価格	式	1	2,400,000		
消費税額及び地方消費税額	式	1	240,000		
工事費計	式	1	2,640,000		

## 随意契約締結結果報告書

1 件名

緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その3）工事

2 担当所属名

建設局土木管理部左京土木事務所

3 契約締結日

令和4年7月19日

4 履行期間

令和4年7月19日から令和4年9月30日まで

5 契約の相手方の住所及び商号等

京都市南区上鳥羽山ノ本町37番地2  
トリアマ・こもり地域維持型建設共同企業体

6 契約金額（税込み）

4,378,000円

7 契約内容

令和4年7月19日の豪雨により、普通河川一乗寺川において、沈砂池に大量の土砂が流入、堆積したため、緊急に浚渫を行った土砂の運搬を行う。

8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）

緊急を要することから、入札手続きを経る期間がないため。

9 根拠法令

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

10 契約の相手方の選定理由

令和4年4月25日付けで上記共同企業体と「（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（左京土木事務所）」について、契約を締結しており、本工事は、同契約の「緊急工事に関する特約事項」第2条に定める「緊急工事」に該当するため。

11 その他

# 積算内訳書

事業年度 令和 4年度

工事場所 京都市左京区一乗寺水掛町他地内

路線名又は河川名等

工事名 緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その3）工事

工期 令和 4年 7月19日から令和 4年 9月30日まで

事業課（所）名 左京土木事務所

京都市 建設局

工事概要

工事箇所			工区	2
運搬処分工	m3	370		

施工理由

本件は、普通河川一乗寺川他において、7月19日の豪雨により堆積した土砂の浚渫に伴う運搬処分を行い、浸水被害を防止するものである。

		設計額
工事費		4,433,000 円
内訳	工事価格	4,030,000 円
	消費税相当額	403,000 円
支給品費		0 円

京都市 建設局



# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事 (左京土木事務所管内) 災害復旧 (その3) 工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川維持	式	1	2,659,190		
運搬処分工	式	1	2,659,190		
運搬処分工【1工区】	式	1	1,796,750	運搬処分工	250 m3
運搬処分工【2工区】	式	1	862,440	運搬処分工	120 m3
直接工事費	式	1	2,659,190		
共通仮設	式	1	149,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	149,000		
純工事費	式	1	2,808,190		
現場管理費	式	1	705,000		
工事原価	式	1	3,513,190		
一般管理費等	式	1	516,810		
工事価格	式	1	4,030,000		
消費税額及び地方消費税額	式	1	403,000		
工事費計	式	1	4,433,000		

## 随意契約締結結果報告書

1 件名

緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その4）工事

2 担当所属名

建設局土木管理部左京土木事務所

3 契約締結日

令和4年7月19日

4 履行期間

令和4年7月19日から令和4年9月30日まで

5 契約の相手方の住所及び商号等

京都市南区上鳥羽山ノ本町37番地2  
トリヤマ・こもり地域維持型建設共同企業体

6 契約金額（税込み）

4,730,000円

7 契約内容

令和4年7月19日の豪雨により、普通河川第二太田川他において、大量の土砂が流入、堆積したため、緊急に浚渫を行った土砂の運搬を行う。

8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）

緊急を要することから、入札手続きを経る期間がないため。

9 根拠法令

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

10 契約の相手方の選定理由

令和4年4月25日付けで上記共同企業体と「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託(左京土木事務所)」について、契約を締結しており、本工事は、同契約の「緊急工事に関する特約事項」第2条に定める「緊急工事」に該当するため。

11 その他

# 積算内訳書

事業年度 令和 4年度

工事場所 京都市左京区一乗寺大原田町他地内

路線名又は河川名等

工事名 緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その4）工事

工期 令和 4年 7月19日から令和 4年 9月30日まで

事業課（所）名 左京土木事務所

京都市 建設局

工事概要

工事箇所			工区	2
運搬処分工	m3	400		

施工理由

本件は、普通河川第二太田川他において、7月19日の豪雨により堆積した土砂の浚渫に伴う運搬処分を行い、浸水被害を防止するものである。

		設計額
工事費		4,796,000 円
内訳	工事価格	4,360,000 円
	消費税相当額	436,000 円
支給品費		0 円

京都市 建設局

# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事 (左京土木事務所管内) 災害復旧 (その4) 工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川維持	式	1	2,874,800		
運搬処分工	式	1	2,874,800		
運搬処分工【1工区】	式	1	1,437,400	運搬処分工	200 m3
運搬処分工【2工区】	式	1	1,437,400	運搬処分工	200 m3
直接工事費	式	1	2,874,800		
共通仮設	式	1	161,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	161,000		
純工事費	式	1	3,035,800		
現場管理費	式	1	762,000		
工事原価	式	1	3,797,800		
一般管理費等	式	1	562,200		
工事価格	式	1	4,360,000		
消費税額及び地方消費税額	式	1	436,000		
工事費計	式	1	4,796,000		

## 随意契約締結結果報告書

1 件名

緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その5）工事

2 担当所属名

建設局土木管理部左京土木事務所

3 契約締結日

令和4年8月17日

4 履行期間

令和4年8月17日から令和4年10月31日まで

5 契約の相手方の住所及び商号等

京都市南区上鳥羽山ノ本町37番地2

トリヤマ・こもり地域維持型建設共同企業体

6 契約金額（税込み）

4,400,000円

7 契約内容

令和4年8月17日の豪雨により、普通河川一乗寺川他において、沈砂池に大量の土砂が流入、堆積したため、緊急に浚渫を行った土砂の運搬を行う。

8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）

緊急を要することから、入札手続きを経る期間がないため。

9 根拠法令

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

10 契約の相手方の選定理由

令和4年4月25日付けで上記共同企業体と「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託(左京土木事務所)」について、契約を締結しており、本工事は、同契約の「緊急工事に関する特約事項」第2条に定める「緊急工事」に該当するため。

11 その他

# 積算内訳書

事業年度 令和 4年度

工事場所 京都市左京区一乗寺水掛町他地内

路線名又は河川名等

工事名 緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その5）工事

工期 令和 4年 8月17日から令和 4年10月31日まで

事業課（所）名 左京土木事務所

京都市 建設局

工事概要

工事箇所			工区	2
運搬処分工	m3	370		

施工理由

本件は、普通河川一乗寺川他において8月17日の豪雨により堆積した土砂の浚渫に伴う運搬処分を行い、浸水被害を防止するものである。

		設計額
工事費		4,455,000 円
内訳	工事価格	4,050,000 円
	消費税相当額	405,000 円
支給品費		0 円

京都市 建設局



# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事 (左京土木事務所管内) 災害復旧 (その5) 工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
河川維持	式	1	2,668,810	
運搬処分工	式	1	1,803,250	
運搬処分工【1工区】	式	1	1,803,250	運搬処分工 250 m3
運搬処分工	式	1	865,560	
運搬処分工【2工区】	式	1	865,560	運搬処分工 120 m3
直接工事費	式	1	2,668,810	
共通仮設	式	1	150,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	150,000	
純工事費	式	1	2,818,810	
現場管理費	式	1	710,000	
工事原価	式	1	3,528,810	
一般管理費等	式	1	521,190	
工事価格	式	1	4,050,000	
消費税額及び地方消費税額	式	1	405,000	
工事費計	式	1	4,455,000	

## 随意契約締結結果報告書

1 件名

緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その6）工事

2 担当所属名

建設局土木管理部左京土木事務所

3 契約締結日

令和4年8月17日

4 履行期間

令和4年8月17日から令和4年9月30日まで

5 契約の相手方の住所及び商号等

京都市南区上鳥羽山ノ本町37番地2

トリヤマ・こもり地域維持型建設共同企業体

6 契約金額（税込み）

4,730,000円

7 契約内容

令和4年8月17日の豪雨により、普通河川第一疏水分線他において、大量の土砂が流入、堆積したため、緊急に浚渫を行った土砂の運搬を行う。

8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）

緊急を要することから、入札手続きを経る期間がないため。

9 根拠法令

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

10 契約の相手方の選定理由

令和4年4月25日付けで上記共同企業体と「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託(左京土木事務所)」について、契約を締結しており、本工事は、同契約の「緊急工事に関する特約事項」第2条に定める「緊急工事」に該当するため。

11 その他

# 積算内訳書

事業年度 令和 4年度

工事場所 京都市左京区一乗寺大原田町他地内

路線名又は河川名等

工事名 緊急工事（左京土木事務所管内）災害復旧（その6）工事

工期 令和 4年 8月17日から令和 4年10月31日まで

事業課（所）名 左京土木事務所

京都市 建設局

工 事 概 要

工事箇所			工区	2
運搬処分工	m3	400		

施 工 理 由

本件は、普通河川第一疏水分線他において、8月17日の豪雨により堆積した土砂の浚渫に伴う運搬処分を行い、浸水被害を防止するものである。

		設 計 額
工 事 費		4,818,000 円
内 訳	工 事 価 格	4,380,000 円
	消 費 税 相 当 額	438,000 円
支 給 品 費		0 円

京都市 建設局

# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事 (左京土木事務所管内) 災害復旧 (その6) 工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川維持	式	1	2,885,200		
運搬処分工	式	1	1,442,600		
運搬処分工【1工区】	式	1	1,442,600	運搬処分工	200 m3
運搬処分工	式	1	1,442,600		
運搬処分工【2工区】	式	1	1,442,600	運搬処分工	200 m3
直接工事費	式	1	2,885,200		
共通仮設	式	1	162,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	162,000		
純工事費	式	1	3,047,200		
現場管理費	式	1	768,000		
工事原価	式	1	3,815,200		
一般管理費等	式	1	564,800		
工事価格	式	1	4,380,000		
消費税額及び地方消費税額	式	1	438,000		
工事費計	式	1	4,818,000		

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
令和4年度材料単価特別調査業務委託
- 2 担当所属名  
建設局建設企画部監理検査課
- 3 契約締結日  
(当初) 令和4年4月 1日  
(変更後) 令和5年3月17日
- 4 履行期間  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
大阪市北区梅田1丁目8番17号  
一般財団法人 建設物価調査会 大阪事務所
- 6 契約金額 (税込み)  
(当初) 9,020,000円  
(変更後) 8,471,100円
- 7 契約内容  
京都市土木積算システムにおいて使用する本市独自の土木資材 (京都市型L型街渠ブロック等) 及び、「特別調査の必要がある資材(※)」について、実勢価格を調査し、設計材料単価を決定する。  
(※) 物価資料等に掲載されていない資材で、調達価格 (材料価格×使用数量) が1,000万円以上又は1資材の単価が100万円以上の資材
- 8 変更理由  
当初契約における調査対象資材の数量及び規格等を変更したことに伴い、契約金額に変更が生じたため
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
- 10 契約の相手方の選定理由  
材料単価を調査するには、工事積算で使用する材料に関する専門的知識や市場性及び流通等に係る専門的知識を必要とし、過去の受託実績を通じて蓄積してきた調査に関するノウハウが不可欠であり、一般的に売り手及び買い手企業は取引価格を外部に対して非公開としているた

め、資材特性に応じた実勢価格の把握を行うためには、取引実態に合った効率的な調査方法を有していることに加え、売り手の商社、問屋及びメーカー等への調査経路を保持していなければならない、これらのノウハウを有しているのは、本業務における業務受託実績がある一般財団法人経済調査会と一般財団法人建設物価調査会であるが、一般財団法人経済調査会から業務内容上受託は困難である旨の通知を受けた。

また、一般財団法人建設物価調査会は、これまでの本市の材料単価の調査業務を継続して受託しており、本市の工事に係る資材の価格情報及びデータ等を保有しているため、期限内に契約履行を確実に行うことができる唯一の事業者である。

## 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
令和4年度京都市土木積算システム保守管理業務委託
- 2 担当所属名  
建設局建設企画部監理検査課
- 3 契約締結日  
(当初) 令和4年 4月 1日  
(変更後) 令和4年12月19日
- 4 履行期間  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
東京都港区赤坂5丁目2番20号  
一般財団法人 日本建設情報総合センター
- 6 契約金額 (税込み)  
(当初) 61,457,000円  
(変更後) 63,401,800円
- 7 契約内容  
本業務は、京都市土木積算システム（以下「積算システム」という。）の保守、管理及び障害発生時の早期対応等、積算システムを正常に機能させることを目的とする一連の業務である。
- 8 変更理由  
当初契約における機能改良事項等に変更が生じたため
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
- 10 契約の相手方の選定理由  
積算システムの運用に当たっては、システムデータの配信、積算実務者からのシステム操作支援依頼、障害発生時の対応、さらにはデータの修正等の運用支援を適正かつ迅速に行う必要がある。  
また、積算システムに組み入れる基礎データ（国土交通省準拠の土木工事標準積算基準書及び基礎データ等）の年度及び月次改定におけるデータの作成及び更新作業も必要となる。  
さらに、土木工事標準積算基準書の改定等にも迅速に対応し、本市独自単価及び歩掛データ等をシステムに対応させるための開発、改良にも携わる必要がある。  
委託先の一般財団法人日本建設情報総合センターは、積算システムの開発事業者として、積算シ



システムの詳細なプログラムの内容等について、十分な知識と技術力及び適正かつ確実に業務を遂行する能力を有し、既存の機能を損なうことなく業務を履行することが可能である唯一の事業者である。

さらに、他の事業者が履行内容を実施し、積算システムに不具合が発生した場合は、その原因究明及び修理等の対応が困難となるとともに、その責任区分が不明確となる。

以上により、また、本件は地方公共団体の物品等の特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用を受ける物品等の調達契約に該当することから、地方公共団体の物品等の特定役務の調達手続の特例第11条第1項第2号に該当するものとして随意契約を行うものである。

## 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
道路環境維持（堤防敷除草）（その2）作業委託
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部南部土木事務所
- 3 契約締結日  
（当初）令和4年4月20日  
（変更後）令和4年12月6日
- 4 履行期間  
令和4年4月21日から令和4年12月26日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
株式会社 荒木飼料店
- 6 契約金額（税込み）  
（当初）5,324,000円  
（変更後）5,363,600円
- 7 契約内容  
本委託は、近畿地方整備局淀川河川事務所・桂川出張所管内にある「一般府道水垂上桂線他（京都市南区久世川原町他地内）」において、本市と国土交通省近畿地方整備局との覚書「河川と道路の効用を兼ねる施設の管理」に基づき、本市管理部分（兼用道路の路肩より1.0mの法面）の草刈等を行うものである。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
土木工事標準積算基準書の一部改訂に伴い、設計変更を行うものである。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
- 10 契約の相手方の選定理由
- 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
緊急工事（西部土木事務所管内）主要府道京都日吉美山線（その1）
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部西部土木事務所
- 3 契約締結日  
令和4年7月8日
- 4 履行期間  
令和4年7月8日から令和5年1月31日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市下京区五条通西洞院西入小柳町518番地  
公成・日東地域維持型建設共同企業体
- 6 契約金額（税込み）  
19,415,000円
- 7 契約内容  
台風4号による豪雨のため、令和4年7月8日に主要府道京都日吉美山線的路肩崩落が発生し、全面通行止めとなったことから、緊急工事により、仮設道路（仮橋）設置等の応急対応を実施するものである。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
当該路線は、右京区の山間部集落と本市中心部を結ぶ唯一のアクセス道路であり、周辺に迂回路もない事より、速やかに工事を実施し、車両等の通行を再開させる必要があった。そのため、「緊急工事に関する特約事項」を付した契約を締結している公成・日東地域維持型建設共同企業体と契約を行った。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
- 10 契約の相手方の選定理由  
「緊急工事に関する特約事項」を付した契約を締結しているため。
- 11 その他

# 積算内訳書

事業年度 令和 4年度

工事場所 京都市右京区嵯峨水尾鳩ヶ巢地内

路線名又は河川名等

工事名 緊急工事（西部土木事務所管内）主要府道京都日吉美山線（その1  
）

工期 令和 4年 7月 8日から令和 5年 1月31日まで

事業課（所）名 西部土木事務所

京都市 建設局

工事概要

工事延長				m	32
仮橋設置	箇所	1	覆工板設置	m2	48
仮設防護柵工	m	16	法面吹付工	m2	85
舗装工	m2	56	路側防護柵工	m	8

施工理由

本工事は、令和4年7月8日に路肩崩落し、右京区嵯峨鳥居本深谷町～右京区嵯峨越畑南ノ町の約1.4kmにわたって全面通行止めが発生していることから、緊急工事により、仮設道路（仮橋）の設置等の応急対応を実施するものである。

		設計額
工事費		19,756,000円
内訳	工事価格	17,960,000円
	消費税相当額	1,796,000円
支給品費		0円

京都市 建設局

# 積算内訳書 (本01)

工事名	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
緊急工事（西部土木事務所管内）主要府道京都日吉美山線（その1）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路改良	式	1	8,924,020	
擁壁工	式	1	370,880	
プレキャスト擁壁工	式	1	370,880	プレキャスト擁壁 擁壁規格:L型擁壁800×750×L2000
構造物撤去工	式	1	101,886	
防護柵撤去工	式	1	15,120	防護柵撤去(ガードレール)
構造物取壊し工	式	1	75,831	舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:9cm
運搬処理工	式	1	10,935	殻運搬(14.3km以下) 殻種別:アスファルト殻 殻処分 殻種別:アスファルト殻 現場発生品運搬 発生材種類:ガードレール スクラップ (ガードレール) ヘビ-H3
仮設工	式	1	8,451,254	

# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事 (西部土木事務所管内) 主要府道京都日吉美山線 (その1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
仮橋・仮栈橋工	式	1	6,156,924	床掘り	2	m3
				(参考数量)		
				土質:土砂		
				埋戻し	2	m3
				(参考数量)		
				土質区分:土砂,土質:流用土		
				埋戻し	6	m3
				(参考数量)		
				土質区分:土砂,土質:RC-40		
				仮橋設置	1	箇所
敷桁基礎コンクリート含む						
覆工板設置	48	m2				
規格:覆工板(鋼製滑り止め、補強型)、賃料含む						
部材積込	19	t				
仮置き場						
桁材運搬	19	t				
運搬距離:2.4km (仮置場～仮橋設置箇所)						
仮設防護柵工	式	1	361,840	上部工(高欄設置)	16	m
				(ガードレール型)		
				仮設防護柵資材賃料	72	日・t
土のう工	式	1	61,540	大型土のう	6	袋
				耐候性,仕拵・積立		
				土のう	32	袋
				耐候性,仕拵・積立		
法面養生工	式	1	165,100	法面シート養生	1	箇所
				設置・撤去		
法面吹付工	式	1	539,240	仮設モルタル吹付	85	m2
				セメント種類:生モルタル(400N),施工規模:250m2未満		
交通管理工	式	1	1,166,610	交通誘導警備員	3	人日
				B,夜間		
				交通誘導警備員	75	人日
				B		
交通誘導警備員	18	人日				
B,日曜・祝日時						
舗装	式	1	509,495			

# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事 (西部土木事務所管内) 主要府道京都日吉美山線 (その1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路土工	式	1	25,047		
路床盛土工	式	1	25,047	路床盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満	9 m3
舗装工	式	1	243,488		
アスファルト舗装工	式	1	243,488	基層(車道・路肩部) 材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	56 m2
				表層(車道・路肩部) 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	56 m2
防護柵工	式	1	240,960		
路側防護柵工	式	1	240,960	ガードレール Gr-C-2B、基礎据付含む	8 m
直接工事費	式	1	9,433,515		
共通仮設	式	1	1,451,064		
共通仮設費	式	1	64,064		
運搬費	式	1	64,064	仮設材運搬費 覆工板 仮設材運搬費 ガードレール部材	10 t 0.4 t
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,387,000		
純工事費	式	1	10,884,579		
現場管理費	式	1	3,930,000		
工事原価	式	1	14,814,579		
一般管理費等	式	1	3,145,421		



# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）主要府道京都日吉美山線（その1）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
工事価格	式	1	17,960,000		
消費税額及び地方消費税額	式	1	1,796,000		
工事費計	式	1	19,756,000		

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
緊急調査設計業務委託（西部土木事務所管内）
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部西部土木事務所
- 3 契約締結日  
令和4年7月11日
- 4 履行期間  
令和4年7月11日から令和5年3月15日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市西京区大原野西境谷町二丁目14番地2  
株式会社吹上技研コンサルタント
- 6 契約金額（税込み）  
10,505,000円
- 7 契約内容  
令和4年7月8日に被災した主要府道京都日吉美山線の災害復旧工事を実施するため、被災箇所の測量、地質調査、設計業務を実施するものである。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
国土交通省による災害査定を受検するための緊急業務委託であるため。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
- 10 契約の相手方の選定理由  
本市と一般社団法人建設コンサルタント協会近畿支部長で締結している「災害時における緊急調査設計業務に関する協定書」に基づき、緊急災害対応として本市から出動要請し、協会より推薦された業者となる。
- 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部西部土木事務所
- 3 契約締結日  
（当初）令和4年10月26日  
（変更）令和5年 3月20日
- 4 履行期間  
（当初）令和4年10月26日から令和5年3月31日まで  
（変更）令和4年10月26日から令和5年7月15日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市下京区五条通西洞院西入小柳町518番地  
公成・日東地域維持型建設共同企業体
- 6 契約金額（税込み）  
54,307,000円
- 7 契約内容  
台風4号による豪雨のため、令和4年7月8日に被災した主要府道京都日吉美山線において、道路機能を復旧するため、法面工事等の本復旧工事を実施するものである。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
当該路線は、右京区の山間部集落と本市中心部を結ぶ唯一のアクセス道路であり、周辺に迂回路もない事より、暫定的に仮橋を設置して重量制限付きで車両通行止めの解除を行った。しかし、緊急車両等の通行に支障があり、1日も早く工事着手を行い、早期復旧を図る必要があった。そのため、「緊急工事に関する特約事項」を付した契約を締結している公成・日東地域維持型建設共同企業体と契約を行った。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
- 10 契約の相手方の選定理由  
「緊急工事に関する特約事項」を付した契約を締結しているため。
- 11 その他

# 積算内訳書

事業年度 令和 4年度

工事場所 京都市右京区嵯峨水尾鳩ヶ巢地内

路線名又は河川名等

工事名 緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事

工期 令和 4年10月26日から令和 5年 3月31日まで

事業課（所）名 西部土木事務所

京都市 建設局

工事概要

工事延長				m	32
掘削工	m3	100	軽量盛土工	m3	65
路側防護柵工	m	18	石積み工	m2	16
排水構造物工	式	1	アスファルト舗装工	m2	104

施工理由

本工事は、令和4年7月3日の台風4号の影響により、被災した道路を上記概要の通り復旧することにより、道路機能を回復するものである。

		設計額
工事費		55,253,000 円
内訳	工事価格	50,230,000 円
	消費税相当額	5,023,000 円
支給品費		0 円

京都市 建設局

# 積算内訳書（（1））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	18,406,632		
道路土工	式	1	3,563,656		
掘削工	式	1	2,091,126	掘削 土質：土砂，施工方法：現場制約あり	50 m3
				掘削 （軟岩Ⅱ） 土質：軟岩，施工方法：現場制約あり	40 m3
				掘削 （中硬岩） 土質：硬岩，施工方法：現場制約あり	10 m3
				人力運搬 換算距離：160m以下	98 m3
				人力積込 土質：土砂，作業内容：積込	26 m3
				人力積込 土質：軟岩，作業内容：積込	44 m3
				人力積込 土質：中硬岩，作業内容：積込	28 m3
路床盛土工	式	1	107,760	路床盛土 施工幅員：2.5m未満	20 m3
残土処理工	式	1	1,364,770	土砂等運搬 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	30 m3
				土砂等運搬 土質：軟岩	40 m3
				土砂等運搬 土質：硬岩	30 m3
				残土等処分 土質：土砂	30 m3
				残土等処分 土質：軟岩	40 m3
				残土等処分 土質：硬岩	30 m3
法面工	式	1	1,722,760		

# 積算内訳書（（1））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
法面吹付工	式	1	372,372	モルタル吹付 セメント種類：高炉セメント、吹付厚：厚8cm	44 m2
鉄筋挿入工	式	1	1,322,200	鉄筋挿入 鉄筋規格：D19 SD345、削孔長：1.85m、現場条件：Ⅲ 重機搬入、仮設足場設置、土足場の確保困難	11 本
保護コンクリート工	式	1	28,188	保護コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、21-8-40（高炉）、厚さ：10cm	6 m2
軽量盛土工	式	1	7,242,052		
作業土工	式	1	294,702	床掘り （参考数量） 土質：土砂 床掘り （参考数量） 土質：岩塊・玉石 埋戻し （参考数量） 土質区分：土砂、土質：流用土	2 m3 20 m3 6 m3
軽量盛土工	式	1	6,947,350	軽量盛土 排水材+基礎碎石+敷砂、EPS発泡スチロール® ロックD-20 軽量盛土 排水材+基礎碎石+敷砂、EPS発泡スチロール® ロックDX-24H 水抜きパイプ設置 据付、直管、VPΦ100、吸出防止材 ヲシ繊維系不織布、t=50含む コンクリート床版（上部床版） コンクリート規格：24-8-25（20）（高炉）、厚さ：15cm、残存型枠150×1000×40含む コンクリート床版（段差部） コンクリート規格：24-8-25（20）（高炉）、厚さ：15cm、SD345 D13含む、残存型枠400×150×40含む コンクリート床版（中間床版） コンクリート規格：24-8-25（20）（高炉）、厚さ：15cm、残存型枠150×1000×40含む 鉄筋挿入（水平力抑止） 鉄筋規格：D19 SD345、削孔長：1.85m、現場条件：Ⅱ 削孔に要する重機の搬入困難、施工規模：100m未満 受梁コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、24-8-25（20）（高炉）、厚さ：40cm	42 m3 23 m3 6 m 22 m2 0.07 m3 19 m2 7 本 9 m2

# 積算内訳書（（1））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				壁面材設置 壁面材規格:480×980×25	38 m2
				壁面材設置 壁面材規格:480×480×25	2 m2
				壁面材設置 壁面材規格:230×980×25	1 m2
				壁面材設置 壁面材規格:230×480×25	0.3 m2
				裏込砕石 規格:RC-40	5 m3
防護柵工	式	1	729,160		
路側防護柵工	式	1	729,160	上部調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、21-8-40(高炉)、平均厚さ:37cm	12 m2
				ガードレール基礎設置 ガードレール基礎規格:GB I 400-1000-2000 B,C種	8 m
				ガードレール基礎設置 ガードレール基礎規格:GB I 400-1000-1500 B,C種	3 m
				ガードレール設置 コンクリート建込、Gr-C-2B、塗装品	11 m
				ガードレール撤去 レール撤去、路側用A・B・C種	6 m
				ガードレール設置 レール設置、レール規格:直径φM C種 2.3-350-4330	6 m
石・ブロック積(張)工	式	1	561,868		
石積(張)工	式	1	561,868	石積 石材種類:雑割石	16 m2
				胴込コンクリート 積工、21-8-40BB	3 m3
				裏込コンクリート 積工、21-8-40BB	5 m3
				裏込材 裏込材規格:再生クラッシュラン RC-40	14 m3
				天端コンクリート コンクリート規格:各種	0.6 m3



# 積算内訳書（（1））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
排水構造物工	式	1	166,501		
作業土工	式	1	12,692	床掘り (参考数量) 土質:土砂	0.5 m3
				床掘り (参考数量) 土質:岩塊・玉石	0.5 m3
				埋戻し (参考数量) 土質区分:土砂,土質:流用土	0.4 m3
集水樹・マンホール工	式	1	112,020	現場打ち集水樹 (車道部) 集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:21-8-40(高炉),法面作業補正: 無し	1 箇所
				現場打ち集水樹 (保護コンクリート部) 集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:21-8-40(高炉),法面作業補正: 無し	1 箇所
排水工	式	1	41,789	縦排水 U型側溝の種類:鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372,U型側溝の規格:240 240×240×600	6 m
				保護コンクリート (側溝箇所) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、21-8-40(高炉)、平均厚さ:10cm	0.3 m2
舗装工	式	1	215,875		
アスファルト舗装工	式	1	215,875	上層路盤 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:200mm	55 m2
				基層 材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20)、舗装厚:50mm、平均幅員:1.4m以上3.0m以下	55 m2
				表層 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)、舗装厚:40mm、平均幅員:1.4m以上3.0m以下	55 m2

# 積算内訳書（（1））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
区画線工	式	1	10,548		
区画線工	式	1	10,548	溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動、規格・仕様区分:実線 15cm、塗布厚:1.5mm、排水性舗装:無し	36 m
構造物撤去工	式	1	219,026		
構造物撤去工	式	1	2,370	ガードレール撤去・再設置 (現道開口部) レール撤去・再設置、手間のみ	2 m
構造物取壊し工	式	1	169,576	舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:9cm	3 m 41 m2
運搬処理工	式	1	47,080	殻運搬 殻種別:アスファルト殻 殻処分 殻種別:アスファルト殻	4 m3 4 m3
現場内運搬工	式	1	391,856		
現場内運搬工	式	1	391,856	現場内運搬 運搬資材:EPS発泡スチロールブロック 現場内運搬 運搬資材:ガードレール基礎	46 回 6 回
仮設工	式	1	3,583,330		
足場工	式	1	754,330	足場(鉄筋挿入等) (参考数量) 足場 (参考数量) 単管足場	120 空m3 70 掛m2
交通管理工	式	1	2,829,000	交通誘導警備員 B	246 人日
直接工事費	式	1	18,406,632		

# 積算内訳書（（1））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通仮設	式	1	2,433,926		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,433,926		
純工事費	式	1	20,840,558		
現場管理費	式	1	7,044,960		
工事原価	式	1	27,885,518		
一般管理費等	式	1	5,294,482		
工事価格	式	1	33,180,000		
消費税額及び地方消費税額	式	1	3,318,000		
工事費計	式	1	36,498,000		

# 積算内訳書（（2））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	4,570,777		
道路土工	式	1	37,029		
残土処理工	式	1	37,029	土砂等運搬 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	3 m3
				残土等処分 土質：土砂	3 m3
構造物撤去工	式	1	1,442,300		
構造物取壊し工	式	1	624,225	吹付法面取壊し	3 m3
				コンクリート構造物取壊し 構造物区分：無筋構造物, 工法区分：人力施工	0.7 m3
				コンクリート構造物取壊し 構造物区分：鉄筋構造物, 工法区分：人力施工	0.9 m3
運搬処理工	式	1	520,115	殻運搬 (20km以下) 殻種別：コンクリート殻(無筋)	0.7 m3
				殻処分 殻種別：コンクリート殻(無筋)	0.7 m3
				殻運搬 (20km以下) 殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	0.9 m3
				殻運搬 (20km以下) 殻種別：モルタル殻	3 m3
				殻処分 殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	4 m3
				廃ﾌﾞﾗ運搬 土のう袋	1 回
				廃ﾌﾞﾗ処分 土のう袋	0.02 t
				現場発生品運搬 発生材種類：へび <sup>®</sup> -H1	4 回
				現場発生品運搬 発生材種類：へび <sup>®</sup> -H3	1 回

# 積算内訳書（（2））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				スクラップ （仮橋材料） へび-H1 スクラップ （ガードレール） へび-H3 部材運搬 （現場～右京区嵯峨鳥居本仙翁町） 部材：足場 部材運搬 （現場～右京区嵯峨鳥居本仙翁町） 部材：仮橋	-8  -0.6  8  19	t  t  t  t
樹木撤去工	式	1	297,960	中木伐採・小間切・積込 幹周：30cm未満 中木伐採・小間切・積込 幹周：30cm以上60cm未満 高木伐採・小間切・積込 幹周：60cm以上90cm未満 高木伐採・小間切・積込 幹周：90cm以上120cm未満 発生木材運搬 （20km以下） 発生材種別：枝葉 発生木材運搬 （20km以下） 発生材種別：幹 発生木材処分費 発生材種別：枝葉 発生木材処分費 発生材種別：幹	5  4  1  1  1  3  0.7  1	本  本  本  本  m3  m3  t  t
仮設工	式	1	3,091,448			
路面覆工	式	1	1,561,008	覆工板・覆工板受桁撤去 700m2以下 覆工板賃料	48  48	m2  m2

# 積算内訳書（（2））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
仮設防護柵工	式	1	48,192	仮設防護柵撤去(ガードレール撤去工)	10	m
				Gr-C-2B		
				仮設防護柵撤去(架設ガードレール)	16	m
				施行区分:アンカーボルト固定		
				仮設防護柵資材賃料	36	日・t
足場工	式	1	1,470,840	単管傾斜足場設置・撤去 (参考数量)	210	空m3
土のう工	式	1	11,408	大型土のう工	6	袋
				撤去,6m以下		
				土のう工	32	袋
				撤去		
道路修繕	式	1	1,806,187			
道路土工	式	1	352,386			
掘削工	式	1	144,720	掘削	18	m3
				土質:土砂,施工方法:現場制約あり		
				人力積込	18	m3
				土質:土砂,作業内容:積込		
残土処理工	式	1	207,666	土砂等運搬	18	m3
				土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
				路盤材処分	18	m3
				RC-40		
構造物撤去工	式	1	510,801			
構造物取壊し工	式	1	404,871	舗装版切断	14	m
				舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下		
				舗装版破碎	97	m2
				舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:9cm		
運搬処理工	式	1	105,930	殻運搬	9	m3
				殻種別:アスファルト殻		
				殻処分	9	m3
				殻種別:アスファルト殻		
仮設工	式	1	943,000			

# 積算内訳書（（2））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
交通管理工	式	1	943,000	交通誘導警備員	82 人日
直接工事費	式	1	6,376,964		
共通仮設	式	1	951,137		
共通仮設費	式	1	64,064		
運搬費	式	1	64,064	仮設材運搬費 覆工板	10 t
				仮設材運搬費 ガードレール部材	0.4 t
共通仮設費（率計上）	式	1	887,073		
純工事費	式	1	7,328,101		
現場管理費	式	1	2,589,342		
工事原価	式	1	9,917,443		
一般管理費等	式	1	1,942,557		
工事価格	式	1	11,860,000		
消費税額及び地方消費税額	式	1	1,186,000		
工事費計	式	1	13,046,000		

# 積算内訳書（（3））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	22,570		
排水構造物工	式	1	22,570		
管渠工	式	1	22,570	排水管設置 高密度ポリエチレン管Φ250	5 m
道路修繕	式	1	2,856,615		
舗装工	式	1	192,325		
舗装打換え工	式	1	192,325	上層路盤 路盤材種類：再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚：200mm 基層 材料種類：再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：1.4m以上3.0m以下 下 表層 材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：40mm, 平均幅員：1.4m以上3.0m以下 下	49 m2 49 m2 49 m2
区画線工	式	1	8,790		
区画線工	式	1	8,790	溶融式区画線 施工方法区分：溶融式手動, 規格・仕様区分：実線 15cm, 塗布厚：厚1.5mm, 排水性舗装：無し	30 m
仮設工	式	1	2,655,500		
交通管理工	式	1	2,655,500	交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 (休日等) B	109 人日 100 人日
直接工事費	式	1	2,879,185		
共通仮設	式	1	382,001		
共通仮設費（率計上）	式	1	382,001		



# 積算内訳書（（3））

工事名	緊急工事（西部土木事務所管内）令和4年災第1号道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
純工事費	式	1	3,261,186		
現場管理費	式	1	1,105,698		
工事原価	式	1	4,366,884		
一般管理費等	式	1	823,116		
工事価格	式	1	5,190,000		
消費税額及び地方消費税額	式	1	519,000		
工事費計	式	1	5,709,000		

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
トンネル保守点検業務委託（京北トンネル、笠トンネル）
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部京北・左京山間部土木事務所
- 3 契約締結日  
令和4年11月30日
- 4 履行期間  
令和4年12月1日から令和5年3月31日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
大阪府吹田市垂水町3丁目28番33号  
パナソニック環境エンジニアリング株式会社
- 6 契約金額（税込み）  
¥7,7000,000円
- 7 契約内容  
本市が管理する京北トンネル及び笠トンネルの設備が正常に稼働するよう、保守点検作業を行う。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
本業務の契約については、一般競争入札（電気工事：技術要件あり、公告日：令和4年10月14日、開札日：令和4年11月4日）により締結する予定であったが、応札した2者のうち1者が無効、残る1者が失格（最低制限価格を下回る入札）となったため、入札不成立となった。  
応札者：パナソニック環境エンジニアリング株式会社（無効）  
三和電気工業株式会社（失格）  
本件は、「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」（4 競争入札に付し入札者がいないとき又は落札者が契約を締結しないとき）に基づき、無効な入札を行った者（パナソニック環境エンジニアリング株式会社）に対して、新たに書類の提出を求めることにより、要件を満たしていることを確認し、随意契約を締結するものである。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第 8 号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記「8 随意契約の理由」に同じ
- 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

### 1 件名

長辻通管路新設等舗装工事委託

### 2 担当所属名

建設局道路建設部道路環境整備課

### 3 契約締結日

(当初) 令和4年3月31日

(第1回変更) 令和4年11月11日 (工期のみ)

(第2回変更) 令和5年3月27日 (金額のみ)

### 4 履行期間

(当初) 令和4年4月1日から令和4年12月28日まで

(第1回変更) 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

### 5 契約の相手方の住所及び商号等

京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579番地

関西電力送配電株式会社 京都支社

### 6 契約金額 (税込み)

(当初) 17,550,283円

(第2回変更) 20,591,316円

### 7 契約内容

長辻通電線共同溝事業は、平成29年5月から電線共同溝工事に着手し、令和2年8月に完了した。令和4年6月から電線管理者による入線、抜柱工事に着手する計画であり、入線に先立ち、管路調査等の最終調整を進めていたところ、一部の管路を新設する必要があることが判明したため、早急に追加工事を実施する必要が生じた。

### 8 随意契約の理由 (変更契約の場合は変更理由)

(当初)

追加管路の設置箇所には、入線済みの既設電線共同溝、ガス管等、多数の埋設管が輻輳しているため、配管ルートを選定に当たり、「電線共同溝マニュアル」で規定している管路の曲率を超える曲げ加工が必要となる場合や規定している埋設深さよりも浅い位置に埋設しなければならない可能性がある。

これらの基準適用範囲外の取扱いについて、即時に適否を判断し、対応することができるのは、豊富な経験と高度な技術力を有する電線管理者のみである。

以上の理由により、「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」1(1)ア(エ)に該当することから、電線管理者である関西電力送配電株式会社京都支社と随意契約を締結するものである。

なお、NTT西日本については、本工事で設置する追加管路が電力用管路であることから、本工

事は辞退する意向である。

(第1回変更)

当初、本施工箇所はJRの線路から離隔がありJRとの協議が不要であると考えていたが、契約後、工事着手に先立ち、施工計画を含めた詳細な協議をしたところ、JRとの施工協議が必要であることが判明したため、協議に不測の時間を要した。

本施工箇所は観光規制対象範囲であるが、上記に伴い工事着手に2.0か月の遅れが生じたことから、工事施工期間に観光規制期間が重なり、施工出来ない期間が発生した。

上記の理由により、3.0か月の工期の延期を行うものである。

(第2回変更)

鉄道近接協議により軌道近接工事時においては工事管理者の配置を求められたことから、追加を行う。

また、現場状況・関係機関協議により、影響範囲・数量等に変更が生じた。

9 根拠法令

- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

10 契約の相手方の選定理由

上記8のとおり

11 その他

## 随意契約締結結果報告書

### 1 件名

令和3年度大手筋通電線共同溝新設工事委託

### 2 担当所属名

建設局道路建設部道路環境整備課

### 3 契約締結日

(当初) 令和3年6月30日

(第1回変更) 令和4年3月8日 (工期のみ)

(第2回変更) 令和4年9月9日 (工期のみ)

(第3回変更) 令和5年1月5日 (工期のみ)

(第4回変更) 令和5年3月9日 (金額のみ)

### 4 履行期間

(当初) 令和3年7月1日から令和4年3月15日まで

(第1回変更) 令和3年7月1日から令和4年9月15日まで

(第2回変更) 令和3年7月1日から令和5年1月15日まで

(第3回変更) 令和3年7月1日から令和5年3月31日まで

### 5 契約の相手方の住所及び商号等

大阪府大阪市北区東天満一丁目1番19号

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社

### 6 契約金額 (税込み)

(当初) 24,591,600円

(第4回変更) 31,964,900円

### 7 契約内容

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社が所管する通信樹と電線共同溝を接続する工事及び  
連系管路、連系設備、引込管路を設置する工事

### 8 随意契約の理由 (変更契約の場合は変更理由)

(第1回変更)

本委託に先行して実施する電線共同溝新設工事について、工事に支障となる埋設管を移設する必要があるが、掘削に着手したところ、当初の想定とは異なる位置に埋設されていることが判明し、埋設管の移設計画を見直す必要が生じたため、後続の本委託の工期も約6か月延期した。

(第2回変更)

本委託で敷設する引込管路は、電線管理者が各民地内に敷設する引込設備と接続するため、引込設備の位置の決定後に施工が可能となる。各地権者とは、本契約後から引込設備の位置に関する

る協議を行っており、23件中16件の協議が成立、残り7件について、引き続き協議を進めている。

しかし、建物の入口付近に引込設備を設置することになるため、引込設備の位置や外観上の対策等に関する地権者との協議に時間を要する見込みであることから、本委託の工期を約4か月延期した。

#### (第3回変更)

本委託を施工するために、引き続き各地権者との引込設備の位置に関する協議を進めており、第2回延期時から追加で3件の協議が成立し、現時点で23件中19件の協議が成立している。

追加で協議が成立した3件のうち2件の施工は完了しているが、残りの1件について、引込設備の配管ルートを確認・検討した結果、新たに民地の契約駐車場を掘削する必要性が生じ、工事時期の調整に不測の時間を要している。

また、協議が成立していない残り4件のうち1件について、現場調査の結果、当初の想定よりも民地内電気設備の配線が複雑であることが判明したため、調査及び引込設備の配管ルートの検討に時間を要している。

以上の2件双方について、調整・検討に時間を要しており、工事の完了までに2.5か月の時間を要するため、本委託の工期を延期するものである。

※なお、残りの3件については、協議に不測の時間を要するため、次工区の工事へ引き継ぐ予定である。

#### (第4回変更)

連系設備を立上げる電柱の位置を決定するために、沿道地権者への交渉に入ったところ、承諾が得られない場所があり、連系設備の立上げ位置を変更する必要性が生じたため、配管延長が増加したため。また、鉄道事業者、地元及び警察との協議の結果、交通規制方法の変更や工事中の歩行者の安全対策の強化に伴い、交通誘導員の配置を変更する必要性が生じ、1日当たりの交通誘導警備員の配置人数の増加したため。

#### 9 根拠法令

- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

#### 10 契約の相手方の選定理由

上記8のとおり

#### 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

### 1 件名

河原町通道路改良（その1-2）工事

### 2 担当所属名

建設局道路建設部道路環境整備課

### 3 契約締結日

（当初）令和4年10月3日

（第1回変更）令和5年3月13日（金額のみ）

### 4 履行期間

令和4年10月4日から令和5年3月15日まで

### 5 契約の相手方の住所及び商号等

京都市北区紫竹下本町19番地の1

株式会社堂森組

### 6 契約金額（税込み）

（当初）14,850,000円

（第1回変更）15,972,000円

### 7 契約内容

河原町通無電柱化事業は、安全で快適な歩行空間の確保・都市災害の防止及び都市景観の向上を目的に「電線共同溝工事」や「バリアフリー化工事」を行うものである。

### 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）

（当初）

現在施工中の河原町通道路改良（その1-1）工事（バリアフリー化工事）には、後続で発注する「電線共同溝工事」の完了後に施工する場所が含まれているが、その場所以外の施工に関して、埋設企業者との協議に時間を要しており、「電線共同溝工事」の発注に遅れが生じている。

現在施工中の「バリアフリー化工事」は、病院の出入口に隣接した交差点内で施工しており、病院関係者や地元から工事を速やかに完了するよう強く要望されていることから、発注が遅れている「電線共同溝工事」のうち、現在施工中の「バリアフリー化工事」に関連する工事（以下「本工事」という。）を先行して発注する必要が生じた。

本工事は、一般競争入札を行うよりも、現在施工中の「バリアフリー化工事」の請負事業者（株式会社堂森組）と契約を締結する方が、経費節減、工期短縮、安全円滑な施工の効果が得られるため、随意契約を行うものである。

（第1回変更）

管路工について、現場照査により管路の延長を変更する。また、仮設工について、沿道協議の結果、

交通誘導員の配置を変更（増加）する。その他、週休二日補正に伴い、単価を変更する。

9 根拠法令

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第 1 項第 号

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号

10 契約の相手方の選定理由

上記 8 のとおり

11 その他



# 積算内訳書

事業年度 令和 4年度

工事場所 京都市上京区梶井町他地内

路線名又は河川名等 京都府道下鴨京都停車場線

工事名 河原町通道路改良（その1－2）工事

工期 契約日の翌日から令和 5年 3月15日まで

事業課（所）名 道路環境整備課

京都市 建設局

工事概要

工事延長				m	61.4
道路照明設備設置工	基	5	管路工	m	44

施工理由

本工事は、安全で快適な歩行空間の確保、都市災害の防止及び都市景観の向上を図るため、上記概要のとおり道路照明設備の設置及び電線共同溝新設工事を施工するものである。

		設計額
工事費		14,993,000 円
内訳	工事価格	13,630,000 円
	消費税相当額	1,363,000 円
支給品費		0 円

京都市 建設局

# 積算内訳書 (本01)

工事名	河原町通道路改良(その1-2)工事			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電線共同溝	式	1	7,606,824		
仮設工	式	1	244,720		
交通管理工	式	1	218,500	交通誘導警備員	19 人日
仮復旧工	式	1	26,220	舗装仮復旧 再生密粒度As(13), t=30, l.4m未満	15 m2
舗装版撤去工	式	1	43,772		
舗装版破碎工	式	1	43,772	殻運搬 殻種別:アスファルト殻 殻処分 殻種別:アスファルト殻 舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:30mm 舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装	0.5 m3 0.5 m3 47 m 15 m2
開削土工	式	1	121,667		
掘削工	式	1	33,710	開削掘削 土質:土砂	10 m3
埋戻し工	式	1	65,820	埋戻し・締固め 土質区分:山砂(洗い無,真砂)75μm通過10%以下,土質:中埋砂 埋戻し・締固め 土質区分:流用土,土質:土砂	3 m3 10 m3
残土処理工	式	1	22,137	土砂等運搬 残土等処分	3 m3 3 m3
道路付属施設工	式	1	6,965,370		
道路照明設備設置工	式	1	6,965,370	道路照明灯建柱 LL-06 φGL10m,質量1000kg以下,メッキ後ケトン塗装,貼紙防止塗装含む,タールエボキシ樹脂塗装含む	1 本

# 積算内訳書 (本01)

工事名	河原町通道路改良(その1-2)工事			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				道路照明灯建柱 LL-07 "GL10m,質量1000kg以下,メッキ後ウレタン塗装,貼紙防止塗装含む,ターレホキ樹脂塗装含む	1 本
				道路照明灯建柱 RL-06 "GL10m,質量1000kg以下,メッキ後ウレタン塗装,貼紙防止塗装含む,ターレホキ樹脂塗装含む	1 本
				道路照明灯建柱 RL-07 "GL10m,質量1000kg以下,メッキ後ウレタン塗装,貼紙防止塗装含む,ターレホキ樹脂塗装含む	1 本
				道路照明灯建柱 RL-08 "GL10m,質量350kg以下,メッキ後ウレタン塗装,貼紙防止塗装含む,ターレホキ樹脂塗装含む	1 本
				照明器具取付 KCE070-2C	4 台
				照明器具取付 KCE070-2	1 台
				自動点滅器取付	5 個
電線共同溝工	式	1	231,295		

# 積算内訳書 (本01)

工事名	河原町通道路改良(その1-2)工事			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
管路工(管路部)	式	1	222,775	埋設管路	11	m
				電力		
				材質:KGP管(直管),径:80mm		
				埋設管路	22	m
				通信		
				材質:PV管(曲管),径:75mm		
				埋設管路	10	m
				通信		
				材質:PV管(直管),径:50mm		
				埋設管路	1	m
通信						
材質:PV管(曲管),径:50mm						
伸縮取付管	5	個				
電力						
材質:KGP管,径80mm						
ダクトスリーブ	3	個				
通信						
材質:PV管,径:50mm						
導通線	47	m				
(材料費)						
通信用(合繊維 <sup>ケーブル</sup> 外径4mm)						
埋設標識シート工	式	1	8,520	埋設表示シート	24	m
				シート規格:W=400mm,水抜き穴有り		
直接工事費	式	1	7,606,824			
共通仮設	式	1	1,328,000			
共通仮設費	式	1	180,000			
現場環境改善費	式	1	180,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	1,148,000			
純工事費	式	1	8,934,824			

## 積算内訳書 (本01)

工事名 河原町通道路改良(その1-2)工事	事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
現場管理費	式	1	2,734,000	
工事原価	式	1	11,668,824	
一般管理費等	式	1	1,961,176	
工事価格	式	1	13,630,000	
消費税額及び地方消費税額	式	1	1,363,000	
工事費計	式	1	14,993,000	

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
令和4年度大手筋通電線共同溝新設工事委託
- 2 担当所属名  
建設局道路建設部道路環境整備課
- 3 契約締結日  
令和4年11月21日
- 4 履行期間  
令和4年11月22日から令和6年3月15日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
大阪府大阪市北区東天満一丁目1番19号  
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社
- 6 契約金額（税込み）  
23,291,400円
- 7 契約内容  
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社が所管する通信柵と電線共同溝を接続する工事及び  
連系管路、連系設備、引込管路を設置する工事
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
既存の通信柵へ管路を接続するに当たっては、柵内に通信線が配線されていること、既存の通信  
管路とも近接施工になることから、設備の保全、保守をするとともに、新設する管路を敷設するに  
は調査及び計画から工事に至るまでの通信設備に対する専門知識や技術が要求されることから、通  
信柵を所管するエヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社が施工しなければ工事ができない。  
また、連系管路、連系設備、引込管路の工事を一体施工することにより、掘削作業や埋設物の確  
認等を一度で終えることが可能となることから、工事費の削減、工期短縮、安全円滑な施工及び地  
元負担の軽減等の効果が明らかである。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり





## 随意契約締結結果報告書

### 1 件名

後院通連系管路工事委託【1工区】

### 2 担当所属名

建設局道路建設部道路環境整備課

### 3 契約締結日

(当初) 令和4年11月22日

(第1回変更) 令和5年3月22日 (金額のみ)

### 4 履行期間

令和4年11月23日から令和5年3月31日まで

### 5 契約の相手方の住所及び商号等

大阪府大阪市北区東天満一丁目1番19号

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社

### 6 契約金額 (税込み)

(当初) 20,445,700円

(第1回変更) 16,716,700円

### 7 契約内容

本工事は、電線共同溝新設工事に伴う連系管路、連系設備の敷設工事を行うものである。

### 8 随意契約の理由 (変更契約の場合は変更理由)

(当初)

連系設備工事について、規定曲管を使用して適正な立上位置への配管を行うには高度な専門知識等が要求されることから、基準に適合した施工ができるのは電線管理者のみである。また、連系管路、連系設備の工事を一体施工することにより、掘削作業等を一度で終えることが可能となり、地元負担の軽減等の効果が明らかである。

以上の理由から、電線管理者であるエヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社と随意契約を行う。

(第1回変更)

当初は、大宮通に電柱を新設（電線管理者施工）した後に、連系管路及び連系設備を敷設する予定であったが、施工に先立つ沿道地権者との協議の結果、阪急大宮駅の改築工事に伴いビルのレイアウト（ビルへの入口）が変更される可能性があることが発覚した。これにより、電柱の建柱位置が決まらず、本業務での連系管路及び連系設備の敷設が困難となったことから、大宮通に係る連系管路および連系設備について減額変更を行う必要が生じた。

### 9 根拠法令

- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
- 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり

11 その他

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
後院通引込管路等工事委託【1工区】
- 2 担当所属名  
建設局道路建設部道路環境整備課
- 3 契約締結日  
令和5年3月10日
- 4 履行期間  
令和5年3月11日から令和5年8月31日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579番地  
関西電力送配電株式会社
- 6 契約金額（税込み）  
15,299,513円
- 7 契約内容  
本工事は、電線共同溝新設工事に伴う連系管路、連系設備、引込管路の敷設工事を行うものである。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
連系設備工事について、規定曲管を使用して適正な立上位置への配管を行うには高度な専門知識等が要求されることから、基準に適合した施工ができるのは電線管理者のみである。また、連系管路、連系設備、引込管路の工事を一体施工することにより、掘削作業等を一度で終えることが可能となり、地元負担の軽減等の効果が明らかである。  
以上の理由から、電線管理者である関西電力送配電株式会社と随意契約を行う。
- 9 根拠法令  
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり
- 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
令和4年度河原町通電線共同溝新設工事委託
- 2 担当所属名  
建設局道路建設部道路環境整備課
- 3 契約締結日  
令和5年3月23日
- 4 履行期間  
令和5年3月24日から令和6年3月15日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
大阪府大阪市北区東天満一丁目1番19号  
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社
- 6 契約金額（税込み）  
25,536,500円
- 7 契約内容  
本工事は、電線共同溝新設工事に伴う連系管路、連系設備の敷設工事を行うものである。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
連系設備工事について、規定曲管を使用して適正な立上位置への配管を行うには高度な専門知識等が要求されることから、基準に適合した施工ができるのは電線管理者のみである。また、連系管路、連系設備の工事を一体施工することにより、掘削作業等を一度で終えることが可能となり、地元負担の軽減等の効果が明らかである。  
以上の理由から、電線管理者であるエヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社と随意契約を行う。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり
- 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
工事完成図書作成業務委託（東堀川通）
- 2 担当所属名  
建設局道路建設部道路環境整備課
- 3 契約締結日  
（当初）令和5年3月7日
- 4 履行期間  
（当初）令和5年3月8日から令和5年7月31日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
大阪府大阪市北区東天満一丁目1番19号  
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社
- 6 契約金額（税込み）  
（当初）2,923,800円
- 7 契約内容  
過去に整備した電線共同溝の工事完成図書を作成する。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社関西事業部は、電線管理者であり、今回の業務対象である事業の施工にも携わっていたことや電線管理者資料を的確に把握していることから、本業務内容に精通しており、他の業者が業務を行うよりも、円滑で正確な業務遂行と経費の削減が見込める。
- 9 根拠法令  
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり
- 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

1 件名

緊急工事（北部土木事務所管内）（その4）

2 担当所属名

建設局土木管理部北部土木事務所

3 契約締結日

令和4年8月18日

4 履行期間

令和4年8月18日から令和4年12月28日まで

5 契約の相手方の住所及び商号等

京都市北区紫竹北大門町72番地1

日新建工・清瀬産業地域維持型建設共同企業体

6 契約金額（税込み）

3,179,000円

7 契約内容

令和4年8月18日に主要府道 京都京北線（京都市北区雲ヶ畑中津川町地内）において、道路上に土砂等の流出が確認された。土砂が流出し続けた場合、通行の支障になるほか、道路上の土砂等が隣接する家屋に流れ込み被害を生じる懸念が考えられることから、応急的に土砂等の撤去作業を行うもの。

8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）

「緊急工事を要する理由」により入札手続きを経る期間が無いため、「（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（北部土木事務所）」に係る「緊急工事に関する特約事項」により日新建工・清瀬産業地域維持型建設共同企業体に、緊急工事を随意契約するものである。

価格交渉を実施したが、見積価格は本業務に要する経費分（人件費を含む。）を回収し黒字を計上できる限界の価格であり、これ以上のコストを下げれば業務遂行が困難になるとの回答であったため、当該価格において同社と契約するものである。

9 根拠法令

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

10 契約の相手方の選定理由

上記8のとおり

11 その他

# 積 算 内 訳 書

事 業 年 度 令和 4年度

工 事 場 所 京都市北区雲ヶ畑中津川町

路線名又は河川名等 主要府道 京都京北線

工 事 名 緊急工事（北部土木事務所管内）その4

工 期 契約日の翌日から令和 4年12月28日まで

事 業 課（所）名 北部土木事務所

京都市 建設局

工事概要

崩土撤去工				m	100
崩土撤去・積込み	m3	140	土砂運搬	m3	140
土砂等処分	m3	140	路面清掃（路肩部・人力）	km	0.2
交通管理工	式	1			

施工理由

本件は、主要府道 京都京北線において道路上に土砂が流出し、通行支障となることが考えられたほか、道路上の土砂が隣接する家屋に土砂が流れ込み被害を生じる恐れがあったため撤去するもの。

		設計額
工事費		3,179,000 円
内訳	工事価格	2,890,000 円
	消費税相当額	289,000 円
支給品費		0 円

京都市 建設局



# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事（北部土木事務所管内）その4			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路維持	式	1	1,181,102		
崩土撤去工	式	1	1,049,860		
崩土撤去・積込み	式	1	1,049,860	崩土撤去・積込み	140 m3
				土砂運搬	140 m3
				土砂等処分	140 m3
道路清掃工	式	1	16,242		
路面清掃工	式	1	16,242	路面清掃(路肩部・人力) 作業形態:昼間,塵埃量:普通	0.2 km
仮設工	式	1	115,000		
交通管理工	式	1	115,000	交通誘導警備員	10 人日
直接工事費	式	1	1,181,102		
共通仮設	式	1	282,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	282,000		
純工事費	式	1	1,463,102		
現場管理費	式	1	877,000		
工事原価	式	1	2,340,102		
一般管理費等	式	1	549,898		
工事価格	式	1	2,890,000		
消費税額及び地方消費税額	式	1	289,000		
工事費計	式	1	3,179,000		

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
緊急工事（北部土木事務所管内）（その6）
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部北部土木事務所
- 3 契約締結日  
令和4年8月17日
- 4 履行期間  
令和4年8月17日から令和5年3月31日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市北区紫竹北大門町7番地1  
日新建工・清瀬産業地域維持型建設共同企業体
- 6 契約金額（税込み）  
3,439,700円
- 7 契約内容  
本件は、令和4年8月17日に普通河川 菩提川（京都市北区鷹峯大山 地内）において発生した河川護岸の崩落について、車両通行に支障が生じているほか、二次的な崩落のおそれがあるため、河川護岸の復旧を依頼するもの。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
「緊急工事を要する理由」により入札手続きを経る期間が無いため、「(単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託（北部土木事務所）」に係る「緊急工事に関する特約事項」により日新建工・清瀬産業地域維持型建設共同企業体に、緊急工事を随意契約するものである。  
価格交渉を実施したが、見積価格は本業務に要する経費分（人件費を含む。）を回収し黒字を計上できる限界の価格であり、これ以上のコストを下げれば業務遂行が困難になるとの回答であったため、当該価格において同社と契約するものである。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり
- 11 その他

# 積 算 内 訳 書

事 業 年 度 令和 4年度

工 事 場 所 京都市北区鷹峯大山 地内

路線名又は河川名等

工 事 名 緊急工事（北部土木事務所管内）（その6）

工 期 令和 4年 8月17日から令和 5年 3月31日まで

事 業 課（所）名 北部土木事務所

京都市 建設局

工事概要

工事箇所			箇所	2	
護岸石積復旧工	式	1	河床コンクリート工	式	1
仮設工	式	1			

施工理由

本件は、令和4年8月17日に普通河川 菩提川（京都市北区鷹峯大山 地内）において発生した河川護岸の崩落について、車両通行に支障が生じているほか、二次的な崩落のおそれがあるため、河川護岸の復旧をするもの。

		設計額
工事費		3,443,000 円
内訳	工事価格	3,130,000 円
	消費税相当額	313,000 円
支給品費		0 円

京都市 建設局

# 積算内訳書（河川）

工事名	緊急工事（北部土木事務所管内）（その6）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川修繕	式	1	1,495,588		
河川修繕	式	1	365,760		
護岸石積復旧工	式	1	365,760	掘削（人力）	3 m
				埋戻し工（河床）	4 m3
				石積工（現地再利用）	8 m2
コンクリート工	式	1	836,608		
河床コンクリート工	式	1	522,250	河床コンクリート	40 m2
				根継コンクリート	1 式
埋戻し工	式	1	314,358	埋戻し（河床）埋積土	40 m2
				埋戻し（擁壁裏空洞）	3 m3
仮設工	式	1	293,220		
水替工	式	1	293,220	水替工 ポンプ設置・撤去・電気含	1 式
直接工事費	式	1	1,495,588		
共通仮設	式	1	224,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	224,000		
純工事費	式	1	1,719,588		
現場管理費	式	1	821,000		
工事原価	式	1	2,540,588		
一般管理費等	式	1	589,412		
工事価格	式	1	3,130,000		
消費税額及び地方消費税額	式	1	313,000		

# 積算内訳書 (河川)

工事名	緊急工事 (北部土木事務所管内) (その6)			事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川修繕	細別内訳	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
工事費計	式	1	3,443,000		

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
緊急工事（北部土木事務所管内）（その7）
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部北部土木事務所
- 3 契約締結日  
令和4年8月17日
- 4 履行期間  
令和4年8月17日から令和5年3月15日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市北区紫竹北大門町7番地1  
日新建工・清瀬産業地域維持型建設共同企業体
- 6 契約金額（税込み）  
3,778,500円
- 7 契約内容  
令和4年8月17日、普通河川真弓川(京都市北区真弓八幡町地内)において、護岸上部の土砂が河床からの流出を受け大きく陥没していることを確認したため緊急工事を実施するものである。  
また、同日、普通河川真弓川(京都市北区杉阪北尾地内)において、石積護岸が崩壊し、洗掘により護岸上部まで空洞ができていたことを確認したため、緊急工事を実施するものである
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
「緊急工事を要する理由」により入札手続きを経る期間が無いため、「(単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託（北部土木事務所）」に係る「緊急工事に関する特約事項」により日新建工・清瀬産業地域維持型建設共同企業体に、緊急工事を随意契約するものである。  
価格交渉を実施したが、見積価格は本業務に要する経費分（人件費を含む。）を回収し黒字を計上できる限界の価格であり、これ以上のコストを下げれば業務遂行が困難になるとの回答であったため、当該価格において同社と契約するものである。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり
- 11 その他

# 積 算 内 訳 書

事 業 年 度 令和 4年度

工 事 場 所 京都市北区真弓八幡町他地内

路線名又は河川名等

工 事 名 緊急工事（北部土木事務所管内）（その7）

工 期 令和 4年 8月17日から令和 5年 3月15日まで

事 業 課（所）名 北部土木事務所

京都市 建設局



工事概要

工事箇所				箇所	2
埋戻し工	式	1	コンクリート工	式	1
仮設工	式	1			

施工理由

本工事は、普通河川真弓川において、護岸の擁壁等が崩壊したため、緊急的に補修工事を行うものである。

		設計額
工事費		3,839,000 円
内訳	工事価格	3,490,000 円
	消費税相当額	349,000 円
支給品費		0 円

京都市 建設局

# 積算内訳書（1工区）

工事名	緊急工事（北部土木事務所管内）（その7）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川修繕	式	1	879,476		
河川土工	式	1	291,840		
埋戻し工	式	1	291,840	埋戻し工(河床) 8 m2 埋戻し工(ブロック積裏空洞) 4 m3	
コンクリート工	式	1	197,190		
コンクリート工	式	1	197,190	河床コンクリート工 9	m2
仮設工	式	1	390,446		
水替工	式	1	111,506	ポンプ設置・撤去 1 箇所 ポンプ排水 4 日 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	
仮水路工	式	1	221,440	コルゲートパイプ 16 管規格:フランジ型	m
交通管理工	式	1	57,500	交通誘導警備員 5 交通誘導警備員B	人日
直接工事費	式	1	879,476		
共通仮設	式	1	132,237		
共通仮設費（率計上）	式	1	132,237		
純工事費	式	1	1,011,713		
現場管理費	式	1	482,929		
工事原価	式	1	1,494,642		
一般管理費等	式	1	355,358		
工事価格	式	1	1,850,000		

## 積算内訳書 (1工区)

工事名	緊急工事（北部土木事務所管内）（その7）	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
消費税額及び地方消費税額	式	1	185,000	
工事費計	式	1	2,035,000	

# 積算内訳書 (2工区)

工事名	緊急工事 (北部土木事務所管内) (その7)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕		
工事区分・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳
河川修繕	式	1	783,218		
河川土工	式	1	264,000		
埋戻し工	式	1	264,000	埋戻し工(石積裏空洞)	8 m3
コンクリート工	式	1	427,540		
コンクリート工	式	1	427,540	擁壁コンクリート工 (2-1工区)	5 m3
				擁壁コンクリート工 (2-2工区)	2 m3
仮設工	式	1	91,678		
土留・仮締切工	式	1	11,178	耐候性土のう設置	18 袋
交通管理工	式	1	80,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員B	7 人日
直接工事費	式	1	783,218		
共通仮設	式	1	117,763		
共通仮設費 (率計上)	式	1	117,763		
純工事費	式	1	900,981		
現場管理費	式	1	430,071		
工事原価	式	1	1,331,052		
一般管理費等	式	1	308,948		
工事価格	式	1	1,640,000		
消費税額及び地方消費税額	式	1	164,000		

# 積算内訳書（2工区）

工事名	緊急工事（北部土木事務所管内）（その7）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
工事費計	式	1	1,804,000		

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
塩化カルシウム製融冰雪剤
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部土木管理課
- 3 契約締結日  
令和5年2月7日
- 4 履行期間  
契約日の翌日から令和5年3月31日
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市右京区西院安塚町9番地  
高取株式会社
- 6 契約金額（税込み）  
5,999,136円
- 7 契約内容  
塩化カルシウム製融冰雪剤の調達

### 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）

塩化カルシウム製融冰雪剤については、使用量が天候に左右されるため、例年の使用量、その年の降雪見込み及び保管場所の空き状況を統合的に考慮のうえ、各年度で調達契約を行っているが、今年度は冬季前の長期予報から厳冬となることが予想されたため、過去3年間の使用量の2倍となる484tを確保していた。（昨年度の残数を含む）

しかし、1月24日から25日にかけての、10年に一度と言われる大寒波は、「雪の線状降水帯」と言われる日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）の影響で、市街地でも1時間で15cm以上の降雪をもたらし、今季最低となる冷え込みも相まって、積雪がそのまま氷上化し、その融冰雪に大量の塩化カルシウム製融冰雪剤を使用することになった。

また、1月27日から再び寒波に見舞われ、同様に大量の塩化カルシウム製融冰雪剤を使用するに至った。この2回の寒波によって、合計261tを使用し、寒波前の通常使用していた分も考慮すると在庫が71tまで激減した。通常時の使用量は、寒波等がなく、気温が0℃を下回る場合で約5t/日（平均）であるため、今後2～3週間程度で在庫が枯渇する見込みである。加えて更なる寒波等が生じた場合を考慮すると、現状の在庫では今季を賄うことは不可能であり、緊急に必要な数を確保しなければ、路面凍結による交通事故等が発生するおそれがある。

以上のことから、緊急の必要により入札に付すことができないため、随意契約により調達を行うものである。

9 根拠法令

- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第 1 項第 号  
 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号

10 契約の相手方の選定理由

随意契約の締結にあたっては、2月22日までに25kg/袋を3,176袋納品することができる業者を確認し、可能な限り低廉な価格で調達できるよう見積合わせを行い、契約の相手方を選定している。

11 その他

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
納所排水機場維持補修（2号エンジン整備）工事
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部河川整備課
- 3 契約締結日  
令和4年10月12日
- 4 履行期間  
令和4年10月13日～令和5年3月15日
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
尼崎市潮江1丁目3番30号  
ヤンマーエネルギーシステム株式会社
- 6 契約金額（税込み）  
10,780,000円
- 7 契約内容  
納所排水機場における2号ポンプ駆動用ディーゼルエンジンの分解整備
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
ディーゼルエンジンの整備に当たって、適切に分解整備及び部品交換を行うには、製造者のみが有している各部品の情報や設計情報等の独自の技術や蓄積されたデータが必要である。これらの情報は特殊技術情報であり、一般に公開されておらず、ディーゼルエンジン製造者以外では整備ができない。このため、当該ディーゼルエンジンの製造者であるヤンマーエネルギーシステム株式会社と随意契約を行うものである。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり
- 11 その他



# 積算内訳書

事業年度	平成4年度
事業名	排水機場維持補修
工事箇所	京都市伏見区納所北城堀地内
路線名又は河川名等	
工事名	納所排水機場維持補修(2号エンジン整備)工事
工事期	契約日の翌日から令和5年3月15日まで
事業課(所)名	河川整備課

京都市 建設局

工 事 概 要

エンジン整備			式	1
2号エンジン整備		式		1

施 工 理 由

納所排水機場に設置された2号エンジンは、設置後12年が経過し老朽化が進んでいるため、エンジンの分解整備を実施し、機能回復と長寿命化を図る。

		設 計 額
工	事 費	12,672,000 円
内 訳	工 事 価 格	11,520,000 円
	消 費 税 相 当 額	1,152,000 円
支	給 品 費	円

京都市 建設局

## 積算内訳書(本01)

工 事 名	納所排水機場維持補修(2号エンジン整備)工事				事業区分 工事区分			
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	細別内訳		
(2号エンジン整備)								
据付工事原価		式	1		8,735,156			
直接工事費		式	1		4,553,156			
輸送費		式	1		80,000			
材料費		式	1		2,756,556			
据付材料費		式	1		2,723,824			
据付補助材料費(率計上)		式	1		32,732			
労務費		式	1		1,636,600			
処分費等		式	1		80,000			
間接工事費		式	1		4,182,000			
共通仮設費		式	1		1,203,000			
現場管理費		式	1		1,474,000			

## 積算内訳書(本01)

工 事 名	納所排水機場維持補修(2号エンジン整備)工事				事業区分 工事区分			
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	細別内訳		
据付間接費		式	1		1,505,000			
設計技術費		式	1		390,000			
工事原価		式	1		9,125,156			
一般管理費等		式	1		2,394,844			
工事価格		式	1		11,520,000			
消費税等相当額		式	1		1,152,000			
請負工事費		式	1		12,672,000			

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
緊急工事（西京土木事務所管内）一級河川善峰川
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部河川整備課
- 3 契約締結日  
令和5年2月20日
- 4 履行期間  
令和5年2月20日から令和5年3月31日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市西京区大原野小塩町842番地  
西山・西本地域維持型建設共同企業体
- 6 契約金額（税込み）  
6,622,000円
- 7 契約内容  
崩壊が見られた一級河川善峰川の護岸を、緊急的に補修するもの。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
善峰川のうち本市が管理する区間について、護岸基礎の洗堀が進行したことによる背面土砂の吸い出しに伴って、護岸崩落が発生していることを住民からの通報により確認した。当護岸については、6月中旬から出水期を迎え、台風や豪雨の影響を受ける可能性が高くなることから、応急的に補強しておく必要がある。  
そのような中、入札手続きを経る期間がないため、(単価契約) 公共土木施設補修等工事（西京土木事務所）に係る「緊急工事に関する特約事項」により、西山・西本地域維持型建設共同企業体に緊急工事を随意契約するものである。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり
- 11 その他

# 積算内訳書

事業年度 令和 4年度

工事場所 京都市西京区大原野石見町他地内

路線名又は河川名等

工事名 緊急工事（西京土木事務所管内）一級河川善峰川

工期 令和 5年 2月20日から令和 5年 3月31日まで

事業課（所）名 河川整備課

京都市 建設局

工事概要

工事延長				m	24
コンクリート充填	m3	9	根固め工	袋	24
仮設工	式	1			

施工理由

京都府との協定に基づき本市が管理する区間について、護岸崩落及び基礎洗堀が発生したため、出水期に備えて応急的に護岸補強工事（基礎洗堀部へのコンクリート充填、根固め工設置）を行うもの。

		設計額
工事費		6,897,000 円
内訳	工事価格	6,270,000 円
	消費税相当額	627,000 円
支給品費		374,400 円

# 京都市 建設局

# 積算内訳書 (本01)

工事名	緊急工事 (西京土木事務所管内) 一級河川善峰川			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川維持	式	1	2,831,288		
応急処理工	式	1	2,028,086		
コンクリート充填	式	1	410,006	型枠 (参考数量) 一般型枠, 無筋・鉄筋構造物 14 m2 コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 18-8-40BB 9 m3	
根固め工	式	1	1,618,080	積込・運搬 袋詰玉石4t用, 2km未満 24 袋 袋詰玉石 4t用 24 袋	
仮設工	式	1	803,202		
土留・仮締切工	式	1	74,400	土のう 製作・設置 大型土のう, 現地流用土 15 袋 土のう 撤去 大型土のう, 残土処分なし 15 袋	
水替工	式	1	176,010	ホンフ設置・撤去 (参考数量) 排水量: 40以上120 (m3/h) 未満, 排水方法: 作業時排水 1 箇所 ホンフ排水 (参考数量) 排水量: 40以上120 (m3/h) 未満, 排水方法: 作業時排水 9 日	



# 積算内訳書（本01）

工事名	緊急工事（西京土木事務所管内）一級河川善峰川			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
仮水路工	式	1	449,292	継手 材料費のみ 継手（高密度ホリエチレン管Φ600） 高密度ホリエチレン管 材料費のみ 支給品（高密度ホリエチレン管Φ600） 仮水路設置・撤去 （参考数量） Φ600, 支給品 現場発生品・支給品運搬 5km以下 高密度ホリエチレン管	4 24 24 2	個 m m 回
交通管理工	式	1	103,500	交通誘導警備員 B	9	人日
直接工事費	式	1	2,831,288			
共通仮設	式	1	482,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	482,000			
純工事費	式	1	3,313,288			
現場管理費	式	1	1,761,000			
工事原価	式	1	5,074,288			
一般管理費等	式	1	1,195,712			
工事価格	式	1	6,270,000			
消費税額及び地方消費税額	式	1	627,000			
工事費計	式	1	6,897,000			

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
嵯峨嵐山駅自由通路昇降機設備整備業務委託（エレベータ1号機）
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部河川整備課
- 3 契約締結日  
令和5年3月10日
- 4 履行期間  
令和5年3月11日～令和6年3月31日
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番地43  
東芝エレベータ株式会社
- 6 契約金額（税込み）  
8,866,000円
- 7 契約内容  
嵯峨嵐山駅に設置されているエレベータ1基の戸開走行保護装置等の整備
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
嵯峨嵐山駅に設置されているエレベータは、交通バリアフリーの要として必要不可欠な道路付属施設で、安全かつ適正な維持管理が道路管理者に求められる。さらに、不特定多数の人が常に利用する駅施設への通路としての機能も有するため、戸開走行保護装置等を整備することで、より安心・安全性を高める必要がある。今回、整備する戸開走行保護装置等は、既存のエレベータを改修する必要があり、実施可能な業者は、昇降機設備の製造者である東芝エレベータ株式会社のみであるため、随意契約を行うものである。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり
- 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
桂川駅東西自由通路昇降機設備整備業務委託（エレベータ1号機・2号機）
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部河川整備課
- 3 契約締結日  
令和5年3月10日
- 4 履行期間  
令和5年3月11日～令和6年3月31日
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
大阪市北区堂島浜1丁目2番1号  
株式会社日立ビルシステム
- 6 契約金額（税込み）  
12,650,000円
- 7 契約内容  
桂川駅に設置されているエレベータ2基の戸開走行保護装置等の整備
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
桂川駅に設置されているエレベータは、交通バリアフリーの要として必要不可欠な道路付属施設で、安全かつ適正な維持管理が道路管理者に求められる。さらに、不特定多数の人が常に利用する駅施設への通路としての機能も有するため、戸開走行保護装置等を整備することで、より安心・安全性を高める必要がある。今回、整備する戸開走行保護装置等は、既存のエレベータを改修する必要があり、実施可能な業者は、昇降機設備の製造者である株式会社日立ビルシステムのみであるため、随意契約を行うものである。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり
- 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

1 件名  
西羽東師排水機場維持補修（シャッター整備）工事

2 担当所属名  
建設局土木管理部河川整備課

3 契約締結日  
令和5年3月7日

4 履行期間  
令和5年3月8日～令和5年3月31日

5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市南区吉祥院石原開町6番地2  
東洋シャッター株式会社

6 契約金額（税込み）  
5,720,000円

7 契約内容  
西羽東師排水機場に設置されているシャッターの整備

8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）

西羽東師排水機場に設置されているシャッターは、経年劣化により、強風時のシャッターのたわみが大きくなり、風が入ってきている状況である。シャッター一式を耐風圧仕様のものに取替えるには、既存建物の躯体や構造物と干渉するため、大規模な改修が必要となる。

しかし、既存シャッター製造者であれば、シャッターの一部を再利用することができ、建物の躯体や構造物との干渉を回避することができ、他の製造者と契約を締結する場合に比べ、著しく有利な価格で締結できるうえに、工事完了までの期間が短縮できる。このため、既存シャッターの製造者である東洋シャッター株式会社と随意契約を行うものである。

9 根拠法令

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり

11 その他

# 積算内訳書

事業年度	令和4年度
事業名	排水機場維持補修
工事場所	京都市伏見区淀樋爪町634番地1 地内
路線名又は河川名等	
工事名	西羽東師排水機場維持補修(シャッター整備)工事
工事期	契約日の翌日から令和5年3月31日まで
事業課(所)名	河川整備課

京都市 建設局

工事概要

シャッター整備				式	1
重量シャッター取替え		式	1		

施工理由

西羽東師排水機場に建設時設置された重量シャッターは設置後48年が経過しているため、経年劣化により、強風時のシャッターのたわみが大きくなり、風が入ってきている状況である。このような状況では、今後、排水機場の運転に支障をきたす可能性があるため、本工事は、耐風圧仕様の重量シャッターへの取替を実施し、排水機場の維持を図るものである。

				設計額		請負額		
				金額	増減額	金額	増減額	
工	事	費	前回	円	円	円	円	
			今回	5,863,000		円		
内 訳	工	事	価	前回	円	円	円	
			格	今回	5,330,000			円
	消	費	税	相	前回	円	円	円
				当	今回	533,000		
支	給	品	費	前回	円	円	円	
				今回	円			円

## 設計内訳書

工 事 名	西羽東師排水機場維持補修(シャッター整備)工事				事業区分 工事区分	
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【排水機場維持補修】						
建築本工事費 ポンプ場 排水機場	金属製建具 シャッター	式	1		3,789,170	内1号
直接工事費		式	1		3,789,170	
共通仮設費		式	1		138,550	経费率一覧
現場管理費		式	1		617,414	経费率一覧
一般管理費等		式	1		784,866	経费率一覧
工事価格	(工事原価＋一般管理費等)	式	1		5,330,000	
消費税等相当額(10%)		式	1		533,000	
請負工事費	(工事価格＋消費税等相当額)	式	1		5,863,000	

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
道路環境維持作業（堤防除草）近畿地方整備局淀川河川事務所 桂川出張所管内
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部伏見土木みどり事務所
- 3 契約締結日  
（当初） 令和4年5月6日  
（変更後） 令和4年11月24日
- 4 履行期間  
令和4年5月7日から令和5年3月15日
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市伏見区淀池上町29番地  
株式会社荒木飼料店
- 6 契約金額（税込み）  
（当初） 6,347,000円  
（変更後） 6,385,500円
- 7 契約内容  
堤防上の道路の路肩部分の除草を行う。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
本作業は、道路法面等の草が繁茂しており道路交通に支障を来しているため、除草・清掃をすることにより、道路機能の回復を図るとともに車両等の通行の安全を確保するものである。  
今回の変更は、受注者より一般管理費等の改定に伴う設計変更協議の請求があったため、一般管理費等率の基準を変更するものである。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり
- 11 その他



## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
道路環境維持作業（堤防除草）近畿地方整備局淀川河川事務所 伏見出張所管内（その1）
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部伏見土木みどり事務所
- 3 契約締結日  
（当初） 令和4年5月6日  
（変更後） 令和4年11月28日
- 4 履行期間  
令和4年5月7日から令和5年3月15日
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
京都市西京区大原野小塩町842番地  
西山グリーン株式会社
- 6 契約金額（税込み）  
（当初） 16,698,000円  
（変更後） 16,831,100円
- 7 契約内容  
堤防上の道路の路肩部分の除草を行う。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
本作業は、道路法面等の草が繁茂しており道路交通に支障を来しているため、除草・清掃をすることにより、道路機能の回復を図るとともに車両等通行の安全を確保するものである。  
今回の変更は、受注者より一般管理費等の改定に伴う設計変更協議の請求があったため、一般管理費等率の基準を変更するものである。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
- 10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり
- 11 その他

## 随意契約締結結果報告書

- 1 件名  
令和4年度 油小路共同溝維持管理業務委託
- 2 担当所属名  
建設局土木管理部伏見土木みどり事務所
- 3 契約締結日  
令和4年12月1日
- 4 履行期間  
令和4年12月2日から令和5年3月15日まで
- 5 契約の相手方の住所及び商号等  
大阪府東大阪市水走3-6-41  
ホーチキ株式会社 関西支店
- 6 契約金額（税込み）  
13,387,000円
- 7 契約内容  
油小路共同溝洞道に設置されているガス検知警報装置機器等に故障、不具合等が発見されたことから、詳細な点検を行い、整備等の維持管理を行う。
- 8 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  
油小路共同溝は、一般市道油小路通地下に設置された共同溝施設であり、電気東E1洞道、電気西E2洞道、NTT・水道洞道、ガス洞道の4本の洞道が設置されている。  
本業務は、定期点検において、洞道に設置されているガス検知警報装置機器等に故障、不具合等が発見されたことから、詳細な点検を行い、整備等の維持管理を行うものである。  
本共同溝の設備は設置メーカーが特別に設計したものであり、保守点検業務も当該設置メーカーが行っている。一般競争入札により他業者が本業務を実施した場合、整備を行うことはできるが、他の設備、システムと接続しているか確認することができないため、当該設置メーカー以外では責任の所在が不明確となる。そのため、当該設置メーカーであるホーチキ株式会社に委託を行うものである。  
見積合せにあたり、同社と価格交渉を実施したが、これを下回る見積価格の提示は不可能との回答を得たため、当該価格において同社と委託契約を締結する。
- 9 根拠法令  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号  
 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

10 契約の相手方の選定理由  
上記8のとおり

11 その他